

塔式起重机专业分包采购询价须知

一、工程概况

本工程位于毕节市七星关区杨家塘社区开行路，与七星国际城、金州大厦、毕节二十小西校区毗邻，施工总承包单位为贵州毕节市政建设投资(集团)有限公司，总建筑面积为15575.16m²，地下为二层，地上为14层，配套裙房为地上两层；基础形式为桩基础，主体结构形式为框架结构，详见下表。

项目名称		杨家塘壹号楼					
建设地点		毕节市七星关区麻园街道杨家塘社区					
建筑层高		地下二层	地下一层	一层	二层	三层--十四层	屋面机房
地下室		3.6m	3.6m				
住宅	配套裙房			5.9m	5.7m		
	住宅塔楼			5.9m	3.6m	3.6m	4.5m
建筑设计使用年限		50年			建筑总高度	59.02m（室内地坪至建筑最高点）	

二、质量安全要求

1、质量验收执行标准

- (1)《塔式起重机》GB/T 5031-2019；
- (2)《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010；
- (3)《塔式起重机安全规程》GB 5144-2020；
- (4)《起重机械安全规程》GB 6067.1-2010；
- (5)《接地装置安装》14D504；
- (6)《建筑物防雷设施安装》15D501。

2、安全管理执行标准

- (1) 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）；
- (2) 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；
- (3) 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）；
- (4) 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）；
- (5) 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；
- (6) 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）；
- (7) 《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）；
- (8) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）；
- (9) 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）；
- (10) 《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 45001-2020）；
- (11) 《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）；
- (12) 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）。

三、管理人员配置要求

塔吊司机、指挥、安装、拆除人员应持有住建厅颁发的特种作业操作证且能在全中国工程质量安全监管信息平台进行查询。

四、服从公司组织的各类安全生产培训教育，接受项目部相关管理规定。

五、需有实体工程进行考察（至少提供类似项目三个案列）。

六、本项目场地狭小，安装拆除机械设备需根据现场情况自行规划。

七、报价内容详见采购询价清单。

八、报价资料采用档案密封装订进行递交。

九、报价资料可采用邮寄、现场送到等方式进行递交，不可采用电子文件方式进行发送，截止日期详公告。

十、资料邮寄或送达地址：金海湖新区文博路毕节职业技术学院旁毕节市政集团公司。

贵州毕节市政建设投资（集团）有限公司
杨家塘壹号楼项目塔式起重机专业分包询价清单

序号	塔机型号	进出场费 (元)	全费用单价 租金 (元/月)	司机 (元/月)	指挥 (元/月)	备注
1	QTZ6012					包含以下工作内容 1、安装要求 安装高度需满足建筑物施工需求（含标准节、附着件）附着件使用原厂件，安装间距符合规范。 2. 基础与安全：基础预埋、防雷焊接、二次接地、电缆铺设； 3. 机械进出场包含（运输、安装及对设备购买保险）委托第三方进行检测、备案、运行维护及每月检查并做好相关资料备查。 4. 方案与设备：编制并报审安装拆除方案； 5. 提供安装拆除汽车吊（供应商根据现场条件自行规划）。 6. 人员要求 司机、指挥、安装拆除人员需持特种作业证，人员不得更换。 7、塔机应提供在地方安监部门备案时间为近四年以内的机械设备。

一、费用与付款条款

1. 单价说明

含3%增值税专用发票，进场费于首月支付，出场费与末月费用一并结算。

2. 付款方式

按月全额支付，费用自签署《塔吊启用单》后起算；

司机、指挥工资由项目部专用账户代发（需办理委托支付手续）。

二、工期与进场要求

1. 工期：暂定18个月（具体以实际施工时间为准）。

2. 进场时间：以采购方书面通知为准。

三、供应商资质要求

1. 提供建筑业企业资质证书（起重设备安装工程专业承包资质）。

2. 近三年无重大安全事故记录。

四、报价文件提交要求

1. 填写完整报价清单，加盖公章。

2. 附资质证明文件。

报价单位：（盖章）

报价人：_____联系方式：_____

报价时间：