

梨树二堡综合能源加注站罩棚制作安装专业分包采购须知

一、工程概况

梨树二堡综合能源加注站项目位于贵州省毕节市七星关区梨树镇二堡社区的碧阳二道旁，现场地为硬化场地、空地，场地地势平坦，高差不大，交通便利，排水畅通，施工总承包单位为贵州毕节市政建设投资(集团)有限公司，总建筑面积为1284.98m²，拟建项目分为油罐区、站房、辅房，其中油罐区为放置 SF非标单人孔双层油罐；站房为二层框架结构建筑，呈长方形分布，长为24.00米，宽为6.75 米，建筑面积360.80m²；辅房为三层框架结构建筑，呈长方形分布，长为 22.60 米，宽为8.50米，建筑面积 595.10m²详见下表：

项目名称	梨树二堡综合能源加注站项目						
建设地点	七星关区梨树镇二堡社区的碧阳二道旁						
建筑防火类别	二类		二类多层建筑	二级	建筑层数	地上	站房2层，辅房3层
		耐火等级	辅房、站房、罩棚	二级			
结构形式	框架结构、罩棚钢结构	抗震设防烈度		6度	抗震等级	三级	

屋面防水等级		一级				
建筑层高		地下二层	地下一层	一层	二层	三层
住宅	站房			3.9m	3m	3m
	辅房			3.6m	3m	
建筑设计使用年限		50年			建筑总高度	站房10.85m、辅房7.55m、罩棚9.05m（室外地坪至建筑最高点）

二、质量安全要求

1. 质量验收执行标准

- (1) 《优质碳素结构钢》(GB/T 699-2015)
- (2) 《低合金高强度结构钢》(GB/T 1591-2018)
- (3) 《冷弯型钢通用技术要求》(GB/T 6725-2017)
- (4) 《预载荷高强度栓接结构连接副 第9部分: 扭剪型大六角头螺栓和螺母连接副》(GB/T32076.9-2017)
- (5) 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ82-2011)
- (6) 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》(GB/T 3098.1-2010)
- (7) 《埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要求》(GB/T 5293-2018)
- (8) 《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T 5117-2012)
- (9) 《结构用高频焊接薄壁H型钢》(JG/T 137-2007)

- (10) 《熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝》(GB/T 8110-2020)
- (11) 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2023)
- (12) 《钢的成品化学成分允许偏差》(GB/T 222-2006)
- (13) 《熔化焊用钢丝》(GB/T 14957-1994)
- (14) 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》(GB/T 229-2020)
- (15) 《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T 2975-2018)
- (16) 《自钻自攻螺钉》(GB/T 15856.1-15856.4-2002)
- (17) 《建筑用压型钢板》(GB/T 12755-2008)

2. 安全管理执行标准

- (1) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)；
- (2) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)；
- (3) 《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)；
- (4) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)；
- (5) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)；
- (6) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012)；
- (7) 《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)；
- (8) 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)；
- (9) 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》(2024版)；
- (10) 《职业健康安全管理体系要求》(GB/T 45001-2020)；
- (11) 《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2013)；
- (12) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)。

三、资质要求和管理人员配置要求

- 1. 公司必须具备钢结构专业承包资质，具备安全生产许可证。

2. 现场技术负责人具备中级以上职称或二级以上注册建造师执业资格，现场安全管理人员需具备安全C证。

四、服从公司组织的各类安全生产培训教育，接受项目部相关管理规定

五、报价内容详见采购询价清单

六、报价资料采用档案密封装订进行递交

七、报价资料可采用邮寄、现场送到等方式进行递交，不可采用电子文件方式进行发送，截止日期详公告

八、资料邮寄或送达地址：金海湖新区文博路毕节职业技术学院旁毕节市政集团公司

梨树二堡综合能源加注站项目								
序号	名称	工序、作法、内容	单位	暂定工程量	全费用综合单价（元）	合价（元）	计算方式	备注
1	钢结构安装工程	1. 严格按照钢结构专业（罩棚）设计施工图内容制作、安装。 2. 钢结构装饰面铝塑板按照建施图2011AR1-DW-301、2011AR1-DW-302、2011AR1-DW-303、2011AR1-DW-304、2011AR1-DW-305。	m2	636.64			按照投影面积计算	承包方式： 包工包料、包验收备案、包资料、材料检测；包安全文明施工； 包含施工图所示的全部内容。
说明：1. 以上单价含9%增值发票。2. 付款方式：材料全部进场，甲方支付给乙方工程进度款30%，工程全部安装完成验收合格付至工程款的80%，乙方提交验收备案所需的资料，并进行最后的竣工验收评定合格，甲方支付乙方至工程款的 97%，剩余3%作为本工程的质量保证金，工程保修期满3年后无质量问题，质保期满3年结束后一月内支付完成。3. 工期：1个月。4. 进场时间：按采购方通知进场时间。5. 附营业执照、资质证书、安全生产许可证、相关业绩资料、公司财务状况、诚实守信证明。 以上报价资料需提供完整，若有缺失将视为自动放弃本次报价资格。								

报价单位：（盖公章）

报价人：_____ 联系电话：_____

报价时间：_____